2.2 HÜDROISOLEERIMISTÖÖDE ALGÜLEVAATUS

Enne niiskustõkke ja hüdroisolatsiooni töödega alustamist tuleb varakult teha projekti ekspertiis, kus osalevad

- töövõtja
- alltöövõtjad
- ehituse tellija esindajad
- järelevalve
- projekteerijad.

Ekspertiisi käigus vaadatakse üle projektid (nt lisa punkt 2.1 järgi) veendumaks, et nende põhjal on võimalik saada ratsionaalselt igati nõuetele ja eesmärkidele vastav lõpptulemus.

2.3 TÖÖDEAEGSED ÜLEVAATUSED

Ehitustööde kontrollimiseks tuleb koostada hüdroisolatsiooni ja niiskustõkke kvaliteediprojekt, kus on loetletud kõik olulised tööetapid ja kvaliteeditagamismeetodid. Seal esitatakse näiteks kes korraldab järelevalvet, kes kontrollib ja kes kooskõlastab iga töötulemuse. Väga kriitilised kohad märgitakse niiskusohjamise projekti. Kontrollimise üldprintsiip on, et kõik kaetavad tarindid vaadatakse üle enne katmist.

Kontrollitakse ka järgmist.

Materjalid ja korraldus

- materjalide sobivuse konrollimine; kahtluse korral tuleb välja selgitada materjali päritolu ja kvaliteet, nt vastupidavus, korrosioonikindlus jne
- materjalide ladustamine ja töödeaegne kaitsmine
- ehitusplatsi üldine korraldus.

Ametioskused

- tööliste ametioskuste järelevalve/juhendamine
- kirjalikud tööjuhendid
- tööviiside ja -meetodite kontrollimine
- iga materjali või töö tarvis sobivate olude kontrollimine.

Näidised

- iga tööosa kohta tehakse näidis, mida kontrollitakse enne töödega jätkamist
- alused, ülespöörete jalamid, püstpinnad
- isolatsioonid (aurutõke, hüdroisolatsioon, ülespöörde kinnitused)
- soojusisolatsiooni paigaldus
- pinnakihi materjal, ilmakindlus